

## Troškovnik

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena (EUR)	Iznos
<b>1.</b>	<b>Rušenja i demontaže</b>				
	Sva rušenja i demontaže vršiti pažljivo sa osposobljenom stručnom radnom snagom. Prije početka rušenja pripremiti gradilište za siguran rad - odspojiti elektroinstalacije, hidroinstalacije...				
1.1.	Demontaža postojećeg podesta ispred dvokrilnih vrata i odvoz na komunalni deponij	m2	2,90		
1.2.	Demontaža postojećeg parketa na podu Velike vijećnice i dijelu hodnika i odvoz na komunalni deponij	m2	80,00		
1.3.	Demontaža postojećeg parketa na podu dijela hodnika ispred Velike vijećnice odvoz na komunalni deponij	m2	10,00		
	<b>UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE</b>				
<b>2.</b>	<b>Podopolagački radovi</b>				
	<b>U cijeni polaganja je kompletna priprema podloge i polaganje parketa</b>				
	Sanacija i ukrućenje podne konstrukcije. Nakon demontaže postojeće podne obloge ćemo imati uvid o postojećem stanju				
2.1.	Priprema podloge za polaganje parketa (izravnavanje i po potrebi pojačanje/ukrućivanje nosivih greda) na podu Velike vijećnice.	m2	80,00		
2.2.	Priprema podloge za polaganje parketa (izravnavanje i po potrebi pojačanje/ukrućivanje nosivih greda) na podu hodnika.	m2	10,00		
2.3.	Dobava i postavljanje paropropusne folije 180g na podu Velike vijećnice.	m2	80,00		
2.4.	Dobava i postavljanje paropropusne folije 180g na podu hodnika.	m2	10,00		

2.5.	Dobava i postavljanje OSB ploča debljine 25 mm, sa svim popratnim materijalom (vijcima i sl.) na podu Velike vijećnice.	m2	80,00		
2.6.	Dobava i postavljanje OSB ploča debljine 25 mm, sa svim popratnim materijalom (vijcima i sl.) na podu hodnika.	m2	10,00		
2.7.	Izrada novog podesta dimenzija 220cm x 40 cm x h 18 cm koji stoji na novoj izrađenoj potkonstrukciji.	m2	0,88		
2.8.	Dobava termo tretiranog, četkanog i uljenog hrastovog parketa koji se može slagati u riblju kost na podu Velike vijećnice.	m2	80,00		
2.9.	Dobava termo tretiranog, četkanog i uljenog hrastovog parketa koji se može slagati u riblju kost na podu hodnika.	m2	10,00		
2.10.	Postavljanje novog termo tretiranog, četkanog i uljenog hrastovog parketa na pod Vijećnice, uključujući i podest. Parket je slagani na riblju kost.	m2	80,00		
2.11.	Postavljanje novog termo tretiranog, četkanog i uljenog hrastovog parketa na pod hodnika. Parket je slagani na riblju kost.	m2	10,00		
2.12.	Dobava i postava termo tretiranih četkanih naujjenih laisni za parket na podu Velike vijećnice	m	50,00		
2.13.	Dobava i postava termo tretiranih četkanih naujjenih laisni za parket na podu hodnika	m	18		
<b>UKUPNO PODOPOLAĞAČKI RADVI</b>					
<b>1. Rušenja i demontaže</b>					
		kom	1,00		
<b>2. Podopolagački radovi</b>					
		kom	1,00		
<b>Ukupno iznos bez PDV-a</b>					
<b>PDV</b>					
<b>SVEUKUPNO (EUR)</b>					